



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2024 **Processo:** 001589/2024

Abertura: 27/05/2024 09:00

Expedição: 08/05/2024

Assinado digitalmente
ALEXANDRA DE OLIVEIRA
VINCO.11787744736
08/05/2024 - 09:36:02

ANEXO I - (LOTES)

Lote GLOBAL							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00004519	(CÓD. REV 10201 DER ES) DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO (SÓ MÃO DE OBRA) - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO (APENAS MÃO DE OBRA)	M2	100,0			
00002	00004532	(CÓD. REV 30101 DER ES) ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEG., ATÉ 1.50 M DE PROF.(MÃO DE OBRA) - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE (APENAS MÃO DE OBRA)	M3	10,0			
00003	00004533	(CÓD. REV 30119 DER ES) APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG (APENAS MÃO DE OBRA) - APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG (APENAS MÃO DE OBRA)	M2	100,0			
00004	00004534	(CÓD. REV 30201 DER ES) REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM (SÓ MÃO DE OBRA) - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM (APENAS MÃO DE OBRA)	M3	10,0			
00005	00004535	(CÓD. REV 30208 DER ES) ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA (APENAS MÃO DE OBRA) - ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)(APENAS MÃO DE OBRA)	M3	10,0			
00006	00004536	(CÓD. REV 30210 DER ES) ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACT. DE PLACA VIBRATÓRIA (SÓ MÃO DE OBRA) - ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (APENAS MÃO DE OBRA)	M3	10,0			
00007	00004537	(CÓD. REV 30211 DER ES) REATERRO DE VALAS, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO (APENAS MÃO DE OBRA) - REATERRO DE VALAS, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO (APENAS MÃO DE OBRA)	M3	10,0			
00008	00002593	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS - ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	20,0			
00009	00004538	(CÓD. REV 10212 DER ES)RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS,C/ EMPILHAMENTO (MÃO DE OBRA) - RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, INCLUINDO EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (APENAS MÃO DE OBRA)	M2	1.000,0			
00010	00004539	(CÓD. REV 10213 DER ES) RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO(BLOKRET) (MÃO DE OBRA) - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (APENAS MÃO DE OBRA)	M2	1.000,0			
00011	00004540	(CÓD. REV 10216 DER ES) RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO (APENAS MÃO DE OBRA) - RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO (APENAS MÃO DE	METRO	1.000,0			

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Documento digital, verifique em:<https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: f99b341f9df9db43b7360d50e3b32c34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2024 **Processo:** 001589/2024

Abertura: 27/05/2024 09:00

Expedição: 08/05/2024

ANEXO I - (LOTES)

		OBRA)					
00012	00004541	(COD. REV 30203 DER ES) LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE (APENAS MÃO DE OBRA) - LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE (APENAS MÃO DE OBRA)	M3	100,0			
00013	00004542	(CÓD. REV 30204 DER ES) LASTRO DE AREIA (APENAS MÃO DE OBRA) - LASTRO DE AREIA (APENAS MÃO DE OBRA)	M3	100,0			
00014	00004543	COD. REV 200202 DER ES)MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ DIMENSÕES DE 15X12X30X100CM(MÃO DE OBRA) - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (APENAS MÃO DE OBRA)	METRO	8.000,0			
00015	00004544	(COMPOSIÇÃO)BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIV., E=6 CM (SÓ MÃO DE OBRA E AREIA) - BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA/AREIA NA ESPESSURA MÍNIMA DE 5 CM (APENAS MÃO DE OBRA E AREIA)	M2	8.000,0			
00016	00004545	(COMPOSIÇÃO) BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIV.,E=8 CM (SÓ MÃO DE OBRA E AREIA) - BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA/AREIA NA ESPESSURA MÍNIMA DE 5 CM (APENAS MÃO DE OBRA E AREIA)	M2	20.000,0			
00017	00004546	(COMP.) BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIV., E=10 CM (APENAS MÃO DE OBRA E AREIA) - BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 10 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA/AREIA NA ESPESSURA MÍNIMA DE 5 CM (APENAS MÃO DE OBRA E AREIA)	M2	2.000,0			
00018	00004547	(CÓD. REV 60002 DER ES) TRANSPORTE (TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE) DE AREIA GROSSA - TRANSPORTE (TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE) DE AREIA GROSSA JAZIDA C/ CARREGAMENTO MECÂNICO: T = 1,163XP + 1,211XR + 4,846	TN	2.400,0			
00019	00004548	(CÓD. REV 200209 DER ES)PASSEIO DE CIMENT. CAMURÇADO C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA (SÓ MÃO DE OBRA) - PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA (APENAS MÃO DE OBRA)	M2	10.000,0			
00020	00004549	(DER ES REV 200223)EXEC. DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIA(MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) - EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO (APENAS MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO)	M3	1.000,0			
00021	00004550	(DER ES REV 200253) ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO,VERM.,20X20	M2	1.000,0			

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Documento digital, verifique em:<https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: f99b341f9df9db43b7360d50e3b32c34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2024 **Processo:** 001589/2024

Abertura: 27/05/2024 09:00

Expedição: 08/05/2024

ANEXO I - (LOTES)

		CM (SÓ MÃO DE OBRA) - ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO (APENAS MÃO DE OBRA)					
00022	00004551	(COD. 40929 DER ES) DEFENSA METALICA (1 LÂMINA COM ESPESSURA = 3 MM), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - DEFENSA METÁLICA (1 LÂMINA COM ESPESSURA = 3 MM), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	METRO	400,0			
00023	00004552	(CÓD. REV 40423 DER ES)CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (APENAS MÃO DE OBRA) - CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO (APENAS MÃO DE OBRA)	METRO	400,0			
00024	00004553	(CÓD. REV 40431 DER ES) CORPO BSTC (GREIDE) D= 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (SÓ MÃO DE OBRA) - CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO (APENAS MÃO DE OBRA)	METRO	300,0			
00025	00004554	(CÓD. REV 40435 DER ES) CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E - CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO (APENAS MÃO DE OBRA)	METRO	200,0			
00026	00004555	(CÓD. REV 40439 DER ES) CORPO BSTC (GREIDE) D=1,00M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (APENAS MÃO DE OBRA) - CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 1,00 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	METRO	100,0			
00027	00004556	(CÓD. REV 40529 DER ES) BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M (APENAS MÃO DE OBRA) - BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M (APENAS MÃO DE OBRA)	UND	10,0			
00028	00004557	(CÓD. REV 40530 DER ES) BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M (APENAS MÃO DE OBRA) - BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M (APENAS MÃO DE OBRA)	UND	10,0			
00029	00004558	(CÓD. REV 40531 DER ES) BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M (APENAS MÃO DE OBRA) - BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M (APENAS MÃO DE OBRA)	UND	5,0			
00030	00004559	(CÓD. REV 40532 DER ES) BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00 M (APENAS MÃO DE OBRA) - BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00 M (APENAS MÃO DE OBRA)	UND	5,0			
00031	00004560	(CÓD. REV 40545 DER ES) CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M H=1,60 M (APENAS MÃO DE OBRA) - CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M H=1,60 M (APENAS MÃO DE OBRA)	UND	5,0			
00032	00004561	(CÓD. REV 40546 DER ES) CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M H=2,00 M (APENAS MÃO DE OBRA) - CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M H=2,00 M (APENAS MÃO DE OBRA)	UND	5,0			
00033	00004562	(CÓD. REV 40547 DER ES) CAIXA DE CONCRETO	UND	3,0			

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Documento digital, verifique em: <https://vendanova.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: f99b341f9df9db43b7360d50e3b32c34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2024 **Processo:** 001589/2024

Abertura: 27/05/2024 09:00

Expedição: 08/05/2024

ANEXO I - (LOTES)

		PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M H=2,50 M (APENAS MÃO DE OBRA) - CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,80 M H=2,50 M (APENAS MÃO DE OBRA)					
00034	00004563	(CÓD. REV 40548 DER ES) CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00 M H=3,00 M (APENAS MÃO DE OBRA) - CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 1,00 M H=3,00 M (APENAS MÃO DE OBRA)	UND	3,0			
00035	00004564	(CÓD. 40554 DER ES) POÇO DE VISITA (TUBO D=0,60 M) H=1,70 M C/ TAMPÃO F.F.A.P. - POÇO DE VISITA (TUBO D=0,60 M) H=1,70 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO	UND	10,0			
00036	00004565	(CÓD. 40555 DER ES) POÇO DE VISITA (TUBO D=0,80 M) H=1,90 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - POÇO DE VISITA (TUBO D=0,80 M) H=1,90 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO	UND	10,0			
00037	00004566	(CÓD. 40556 DER ES) POÇO DE VISITA (TUBO D=1,00 M) H=2,10 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - POÇO DE VISITA (TUBO D=1,00 M) H=2,10 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO TAMPÃO	UND	10,0			
00038	00003590	(CODIG. DER ROD. ES 40561) CAIXA RALO EM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (TUDO INCLUIDO) - CAIXA RALO EM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (TUDO INCLUIDO)	UND	20,0			
00039	00004567	(CÓD. 42904 DER ES) FORN. E EXECUÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H = 0,90 M - FORN. E EXECUÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL TIPO TRINCHEIRA DRENANTE, H = 0,90 M COM TUBO POROSO TIPO PEAD D=100 MM, INCLUSIVE ESC. EM MAT. 1ª CAT. E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS	METRO	500,0			
00040	00003182	(CÓDIG. DER 210301) GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M - GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3 E 2, H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	METRO	150,0			
00041	00003560	(CODIG. DER EDIF. ES 210322) CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZ. DIAM. 2" C/ CHUMBADORES A CADA 1,5M - CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2 COM CHUMBADORES A CADA 1.5M	METRO	100,0			
00042	00003165	(CODIG. SINAPI 210302) CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" FIXADO NA PAREDE A CADA 1.5 - Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3 fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	METRO	100,0			
Quantidade				58.216,0	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							